JÕELÄHTME VALD, JÕESUU KÜLA LAHERANNA 1 JA JÕESUU PUHKEALA KINNISTUTE, IHASALU KÜLA LAHERANNA 5-8 JA JÕESUU PUHKEALA KINNISTUTE DETAILPLANEERING

LEHT 2

TEHNOVÕRKUDE JOONIS M 1:1000

N
S
KÕRGEPINGEVÕRGU SKEEM
Olemasolev Rannaveski AJ
Olemasolev Puhkuse AJ
Olemasolev 10kV õhuliin
Olemasolev Ennoki AJ
Laheranna 1 DP ala
Laheranna 2,3 ja 4 DP ala
Laheranna 5 - 8 DP ala
LAHERANNA 5 - 8 DP ALA PLANEERITUD ALAJAAM NR.2
LAHERANNA 5 - 8 DP ALA PLANEERITUD ALAJAAM NR.3
Kõp ja mõp maakaabli trassid olemasoleva Ennoki alajaamani
Ruu-Ihasalu maantee
Laheranna tee
krunt 98 1824 m²
krunt 88 7004 m²
krunt 86 7008 m²
krunt 84 9463 m²
krunt 85 7001 m²
krunt 83 8562 m²
krunt 82 8656 m²
krunt 81 9600 m²
krunt 80 7618 m²
krunt 79 7051 m²
krunt 78 7004 m²
krunt 77 7017 m²
krunt 76 7340 m²
krunt 75 7010 m²
krunt 74 7005 m²
krunt 73 7422 m²
krunt 72 7781 m²
krunt 71 7008 m²
krunt 70 7001 m²
krunt 69 7797 m²
krunt 68 7004 m²
krunt 67 8092 m²
krunt 66 7021 m²
krunt 97 4063 m²
krunt 65 7894 m²
krunt 64 7009 m²
krunt 62 7010 m²
krunt 63 8427 m²
krunt 61 8672 m²
krunt 58 7765 m²
krunt 60 7019 m²
krunt 91 21913 m²
krunt 56 7038 m²
krunt 59 8532 m²
krunt 54 7003 m²
krunt 55 8187 m²
krunt 57 7937 m²
krunt 53 8498 m²
krunt 51 7495 m²
krunt 52 7002 m²
krunt 49 7121 m²
krunt 47 8343 m²
krunt 50 7013 m²
krunt 45 7797 m²
krunt 48 7004 m²
krunt 44 7002 m²
krunt 43 7035 m²
krunt 42 7006 m²
krunt 92 23563 m²
krunt 41 7045 m²
krunt 40 7011 m²
krunt 39 7010 m²
krunt 38 7014 m²
krunt 37 7039 m²
krunt 35 7007 m²
LEHT 2
LEHT 1
Võimaliku reoveekanalisatsiooni survetorustiku koridor planeeringu alalt Neeme puhastisse

LEPPEMÄRGID:

- PLANEERINGUALA PIIR
- OLEMASOLEV KINNISTU PIIR
- PLANEERITAV KRUNDI PIIR
- MAANTEE TEEKAITSEVÖÖNDI PIIR 50 m
- MAANTEE SANITAARKAITSEVÖÖNDI PIIR (60 m maantee servast)
- RANNA JA KALDA PIIRANGUVÖÖNDI PIIR (200 m tavalisest veepiirist)
- EHITUSKEELUVÖÖNDI VÄHENDAMISE ETTEPANEK (100 m tavalisest veepiirist)
- PEAKRAAVI KAITSEVÖÖNDI PIIR (25 m kraavi servast)
- VEEKAITSEVÖÖNDI PIIR (20 m tavalisest veepiirist)
- KALLASRADA (10 m tavalisest veepiirist)
- VEEKOGU (MERI,KRAAV)
- TAVALINE VEEPIIR
- KORDUVA ÜLEUJUTUSEGA ALA PIIR (1 m kõrgune samakõrgusjoon)
- TULETÕRJE VEEHOIDLA TEENINDUSRAADIUS (200m)
- LIKVIDEERITUD KÕRGEPINGELIIN
- OLEMASOLEV JÄGALA-NEEME 10kV KÕRGEPINGE KAABEL
- HOONESTUSALA
- SÄILITATAV / RAJATAV KÕRGHALJASTUSE ALA (koos rannavalliga)
- TEHNOVÕRGUSERVITUUDI VAJADUSEGA ALA
- JUURDEPÄÄSUSERVITUUDI VAJADUSEGA ALA
- ALAJAAMA KAITSEVÖÖND
- AUTOGA JUURDEPÄÄS ALALE
- PÄÄS RANDA
- JUURDEPÄÄS KRUNDILE (täpsustatakse edasise projekteerimise käigus)
- PERSPEKTIIVNE HOONE (ILLUSTRATIIVNE)
- OLEMASOLEV NAABERHOONESTUS
- OLEMASOLEV SÄILITATAV KRAAV
- LIKVIDEERITAV KRAAV
- PLANEERITUD KRAAV
- PLANEERITUD TRUUP
- PLANEERITAV VEETORUSTIK
- PLANEERITUD ISEVOOLNE VEETRASS TULETÕRJE VEEVÕTU KAEVUGA
- PLANEERITAV ISEVOOLNE KANALISATSIOONITORUSTIK
- PLANEERITAV SURVEKANALISATASIOONITORUSTIK
- PLANEETIAV PINNASEVEEDRENAAZ
- PLANEETIAV REOVEEPUMPLA KOOS KAITSEVÖÖNDIGA 20 m
- PLANEERITAV MADALPINGEKAABEL (KRUNDIL)
- PLANEERITAV MADALPINGEKAABEL
- PLANEERITAV VALGUSKAABEL KOOS VALGUSTUSPOSTIDEGA
- PLANEERITAV KÕRGEPINGEKAABEL
- PLANEETITAV SIDEKAABEL
- PLANEERITAV LIITUMISKILP
- PLANEERITAV ALAJAAM
- PUURKAEVU SANITAARKAITSEALA 30 m

LAHERANNA TEE RISTPROFIIL 4-4

LAHERANNA JA RANNAMETSA TEE RISTPROFIIL 5-5

JALGTEE RISTPROFIIL 6-6

TAMUR VAHER
PÄÄSTEAMETI PÕHJA PÄÄSTEKESKUS
Insenertehnilise büroo juhtivinspektor

Märkused:

1. Käesoleva joonise juurde kuulub lahutamatu osana detailplaneeringu seletuskiri ja lisad.
2. Ristprofiilidel on antud trasside ja tee põhimõtteline paigutus teekoridori, mis täpsustatakse teede ja välistrasside projektidega.
3. Ruu-Ihasalu maantee ja ristmike lahenduse osas võeti aluseks Põhja Regionaalse Maanteeameti poolt tellitud töö - *Maantee remondi tehnilise projekti koostamine maantee nr 11262 Ruu-Ihasalu (km 0,0 - 11,287) Jõelähtme vald, Harju maakond* (koostaja SKA Inseneribüroo OÜ). Antud projektiga tuleb arvestada hilisemate tööprojektide koostamisel detailplaneeringu alal teede väljaehitamiseks.
4. Kõik info, mis jääb väljapoole planeeringuala piiri on illustratiivne (teed, tänavad, puurkaevud vms).
5. NB! Joonise värvid on niiskus- ja valgustundlikud .
6. Aluskaardina on kasutatud Geo S.T maa-ala plaani, töö nr 2m5034 (aprill 2005. a).
7. Krunte nr 45, 47, 49, 51 ja 57 läbivad kraavid, millele nähakse ette tehnovõrgu servituudi ala vajadus krunt 46 valdaja kasuks. Kraavide hooldamiseks sõlmida kasutusvaldus krunt 46 valdaja kasuks.

AS Entec Eesti Pärnu mnt 160J, 11317 Tallinn Tel 617 7430, Fax 617 7431 entec@entec.ee Litsentsi nr EE-4185 Reg.nr. 10449959	Töö nimetus JÕELÄHTME VALD, JÕESUU KÜLA LAHERANNA 1 JA JÕESUU PUHKEALA KINNISTUTE, IHASALU KÜLA LAHERANNA 5-8 JA JÕESUU PUHKEALA KINNISTUTE DETAILPLANEERING
Tellija Jõelähtme Vallavalitsus	Joonise nimetus TEHNOVÕRKUDE KOONDPLAAN, LEHT 2
Projektijuht Eha Jakobi	
Veevarustuse insener Peeter Eero / Elektri insener Heigo Lomp	Objekti aadress Laheranna 1, Laheranna 5,Laheranna 6, Laheranna 7, Laheranna 8 ja Jõesuu Puhkeala MÜ
Koostamise kuupäev 20.03.2012. a Väljatrükkimise kuupäev 24.04.2012. a	Töö nr 807/07 / Staadium DP / Joonise nr 7 / Mõõtkava M1:1 000